

# Projektkosten des Solarsystems

Kreiskrankenhaus Mindelheim

	Vergabe	Real	
Investitionskosten Solarsystem (ohne MwSt)	68.896,39 €	81.341,95 €	
Planungskosten (ohne MwSt)	11.248,42 €	12.180,21 €	
Kosten Solarsystem + Planung (inkl. 16% MwSt)	92.968,- €	108.485,69 €	
Spezifische Systemkosten (inkl. Planung und MwSt)	777 €/m <sup>2</sup>	907 €/m <sup>2</sup>	
	Garantie	1. Messjahr	2. Messjahr
Energieertrag aus Solarsystem	71.973 kWh/a 602 kWh/(m <sup>2</sup> a) (Garantieertrag)	64.254 kWh 537 kWh/m <sup>2</sup>	64.027 kWh 535 kWh/m <sup>2</sup>
Solare Nutzwärmekosten *	0,113 €/kWh	0,147 €/kWh	0,148 €/kWh

\* Solare Nutzwärmekosten = (Systemkosten x rel. Annuität) / Solarertrag  
rel. Annuität = 8,72 %, basierend auf 20 Jahren Anlagenlebensdauer und 6% Kapitalzins.

